UBND THÀNH PHỐ KON TUM **TT DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 44 /BC-TTDVNN	*Tp. Kon Tum, ngày 24 tháng 4 năm 2023*

BÁO CÁO
Về hệ thống xử lý nước thải tại Lò giết mổ tập trung thành phố Kon Tum

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum.

Thực hiện Quyết định số 1747/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của UBND thành phố Kon Tum Về việc bàn giao các hạng mục công trình: Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố Kon Tum để đưa vào quản lý, sử dụng, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp báo cáo tình hình cụ thể như sau:

1. Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại lò giết mổ

1.1. Hệ thống xử lý nước thải:

Năm 2019, dự án Lò giết mổ gia súc tập trung trên địa bàn thành phố được UBND thành phố phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật *(điều chỉnh lần 2)*[1], với quy mô đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải chỉ đáp ứng nhu cầu cho khu E (6 hộ/5 ô giết mổ trâu, bò).

Năm 2022, UBND thành phố phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng dự án mở rộng khu A: với quy mô xây 14 hộ/10 ô giết mổ lợn. Dự án được thi công xây dựng hoàn thành và bàn giao cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố quản lý sử dụng vào ngày 08/9/2022, hệ thống xử lý nước thải dùng chung với khu E.

Theo hồ sơ thiết kế Dự án Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố thì nguồn nước thải tại lò giết mổ sau khi qua hệ thống xử lý, lắng lọc (*tổng sức chứa của bể chứa 176m^3, trong đó bể lắng 70m^3, bể tách dầu mỡ 36m^3, bể lọc 70m^3*) đổ ra hồ chứa sinh học và nước từ hồ chứa sinh học theo đường ống nhựa dẫn ra môi trường bên ngoài (mương nước thủy lợi). Với công suất giết mổ như hiện nay, theo quy định tại Phụ lục II Nghị định số 40/2019/NĐ-CP thì dự án phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, do hệ thống xử lý nước thải của Lò mổ tập trung thành phố còn thô sơ *(dùng bể xử lý lắng, lọc và hồ chứa sinh học)*, nước thải ra môi trường chưa đạt được loại A[2], nên dự án chưa đủ điều kiện để cấp thẩm quyền xác nhận bản Kế hoạch bảo vệ môi trường.

---

[1] Tại Quyết định số 6206/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019.

[2] Theo quy định tại QCVN 62-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải chăn nuôi, thì nước thải loại A là giá trị C của thông số ô nhiễm trong nước thải khi xả ra nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

Khu C và khu D: Chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng và được chia thành 26 lô *(trong đó: Khu C có 08 lô dự kiến bố trí giết mổ gia cầm, khu D có 18 lô giết mổ gia súc)*, đến nay có 03 hộ mổ lợn, 01 hộ mổ bò, 01 hộ giết mổ gia cầm đã tiến hành xây dựng cơ vật chất tại khu C, D và bắt đầu đi vào hoạt động *(các hộ dân tự xây dựng cả khu giết mổ lẫn hầm chứa nước thải)*.

Hiện tại tổng mức nước thải tại lò giết mổ khoảng 50m^3/ngày, hệ thống xử lý nước thải (bể chứa) bị quá tải, gây ra tình trạng tắc nghẽn không thể lắng lọc, nước thải tràn lan ra ngoài khu vực Lò giết mổ, bốc mùi hôi thối, người dân xung quanh ý kiến.

Mặt khác, để bảo đảm Lò giết mổ tập trung đi vào hoạt động, UBND thành phố đã và đang chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phải vận động và hỗ trợ về mọi mặt cho các hộ kinh doanh; tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể để họ yên tâm thực hiện chủ trương của Nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; Khi vào hoạt động tại Lò giết mổ gia súc tập trung của thành phố họ phải đóng đủ các loại thuế, phí, phương tiện đi lại, vận chuyển, ... chi phí tăng hơn rất nhiều. Vì vậy, việc kêu gọi xã hội hóa để hút hầm chứa là không thể vì số tiền quá lớn (*1 xe hút hầm chứa 8m^3 giá khoảng 1.000.000đ, tổng dung tích của hầm chứa là 176m^3 * 22 xe = 22.000.000đ/lần)*.

1.2. Nguồn nước sử dụng:

Hiện tại Lò giết mổ gia súc tập trung thành phố có 2 hệ thống lọc nước và 02 bể chứa nước đã qua lọc. Nhưng không đủ nhu cầu nước sử dụng cho các hộ kinh doanh tại các khu giết mổ; 4 quả lọc hoạt động liên tục 24/24h; độ phèn trong nguồn nước rất cao làm tắc nghẽn xuống cấp hệ thống lọc, tốc độ lọc chậm không cung cấp đủ cho các hộ.

2. Giải pháp, đề xuất, kiến nghị:

Từ thực trạng nêu trên, để việc xử lý nước thải tại Lò giết mổ tập trung thành phố được ổn định lâu dài, đảm bảo dự án thực hiện đầy đủ các thủ tục về môi trường theo quy định, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đề nghị UBND thành phố:

- Trước mắt, đề nghị UBND thành phố hỗ trợ cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tiền xe hút hầm chứa nước thải để hạn chế việc nước trong hồ chứa đầy tràn ra ngoài môi trường xung quanh (*phần thu phí dịch vụ từ các hộ Trung tâm DVNN chỉ đủ chi điện, nước củi, dọn dẹp vệ sinh... không có khả năng thuê xe hút hầm với số lượng nhiều như vậy*). Chỉ đạo BQLDA đầu tư xây dựng TP tiến hành kiểm tra, xử lý lại hệ thống lắng lọc tại bể chứa để quá trình lắng lọc được liên tục, không tắc nghẽn.

- Sớm xem xét cho chủ trương đầu tư hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn theo yêu cầu *(nước thải ra môi trường đạt loại A)* để xử lý nước thải cho

toàn bộ lò giết mổ tập trung thành phố, theo đó, mở rộng đầu tư khu xử lý nước thải cho các khu còn lại… để đảm bảo dự án đủ điều kiện lập và phê duyệt đánh giá tác động môi trường theo quy định và tránh kiến nghị của người dân.

- UBND thành phố xem xét cho chủ trương đầu tư xây dựng bể tự lắng lọc để sử dụng lâu dài, đảm bảo nguồn nước cho người kinh doanh sử dụng.

- Mở rộng Lò giết mổ tập trung tương ứng với số lượng và công suất giết mổ của các cơ sở giết mổ còn lại trên địa bàn toàn thành phố.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thành phố báo cáo UBND thành phố biết, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài nguyên - Môi trường;
- Phòng Kinh tế;
- BQLDA đầu tư xây dựng TP;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP

Bùi Văn Thọ